

ZGK.271.01.2015

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gołcza
oraz modernizacja sterowania i automatyki komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeżuśni”*

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy w odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, iż przyłączy do istniejącej instalacji kanalizacyjnej można wykonać poprzez złączki przejściowe systemowe.

Odpowiedź:

Włączenie do istniejących przyłączy lub wpięcie do istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej można wykonać poprzez złączki przejściowe systemowe. Złączki należy dopasować do warunków lokalnych.

Pytanie 2.

Prosimy o dokładną informację co do poziomu wód gruntowych na terenie posesji, na których planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?

Odpowiedź:

Podczas wykonanego rozpoznania nie stwierdzono wody gruntowej do poziomu 2,0 m poniżej p.t. Nie można jednak wykluczyć okresowego podniesienia poziomu wód gruntowych.

Pytanie 3.

W jaki sposób wykonawca ma skalkulować koszt za demontaż oraz montaż ogrodzeń posesji (załącznik Nr 02 Wzór umowy 2 Obowiązki stron), i w ilu przypadkach będzie to konieczne? W kosztorysie zamawiającego nie ma takiej pozycji.

Odpowiedź:

Koszt demontażu i montażu ogrodzenia należy przewidzieć w przypadku 5 p.o.ś. i uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.

Pytanie 4.

Prosimy o sprecyzowanie co wchodzi w skład dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, którą wykonawca ma dostarczyć do odbioru końcowego?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla każdej z zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, zatwierdzoną przez Starostwo Powiatowe w Miechowie.

Pytanie 5.

Prosimy również o podanie parametrów równoważności do tuneli filtracyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż tuneli filtracyjnych o powierzchni infiltracji mniejszej o 20% i większej o 30% od założonej w dokumentacji projektowej.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Gołczy

mgr inż. Rafał Michalski