



## GMINA GOŁCZA URZĄD GMINY

32 - 075 Gołcza ☎ 012/ 388 - 60 - 29 fax. : 012/ 38-86-031  
e-mail: [ug@golcza.pl](mailto:ug@golcza.pl)  
konto: KBS Oddział w Gołczy 15 85910007 0150 0750 0417 0077  
NIP 682-00-04-721 Regon - 351555921

RIR.271.4.2015

Gołcza, dnia 06.08.2015r.

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RIR.271.4.2015 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr K1153 Poręba Górna - Budzyń – Gołcza w km 0+000 - 5+876” w dniu 05.08.2015r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

1. Czy w pozycji 2.2.2.KNNR 6/605/5 należy uwzględnić krotkość 2 ponieważ nakłady są na jedną ściankę przepustu (ilość przepustów 87 sztuk, ilość ścianek czołowych 90 szt.) ?

**Wyjaśnienie:**

***Do wyceny w przedmiotowej pozycji kosztorysowej należy przyjąć 90 szt. ścianek czołowych***

2. Zamawiający w pozycji 3.3.4 KNNR 6/605/4 napisał: analogia- murki przy przepustach. Czy należy wykonać ściankę betonową i następnie obłożyć skarpy kostką granitową, czy tylko kostką granitową?

**Wyjaśnienie:**

***W przedmiotowej pozycji należy przyjąć wykonanie ścianek betonowych i obłożenie ich krawędzi kostką granitową.***

3. W przedmiarze robót poz. 3.4.7 występują przepusty z rur ochronnych z PCW, natomiast w SST D 03.01.01. jest mowa o prefabrykowanych rurach żelbetonowych. Prosimy o ujednoczenie zapisu dotyczącego materiału z jakiego ma być wykonany przepust.

**Wyjaśnienie:**

***Do wyceny w przedmiotowej pozycji należy przyjąć rury z PCW (karbowanej – fi 600 mm).***

4. W jaki sposób poprawnie należy złożyć wadium? Zgodnie z działem VII pkt. 2 ppkt.2 jest to kopia dowodu wniesienia wadium dołączona do oferty, natomiast rozdział VIII pkt. 3 mówi o tym, iż wadium należy zdeponować u Zamawiającego albo załączyć oryginał do oferty.

**Wyjaśnienie:**

***W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza należy załączyć do oferty kopię wniesienia wadium, natomiast w przypadku wniesienia w innej formie (zgodnie z zapisem w rozdziale VIII pkt. 3 SIWZ należy zdeponować u Zamawiającego albo załączyć oryginał do oferty.***

5. Jaki rozstaw słupków należy przyjąć przy wycenie barier SP-09?

**Wyjaśnienie:**

***Rozstaw słupków – co 2 mb.***

6. Prosimy o sprezycowanie technologii wykonania oznakowania poziomego. Dokumentacja oraz pozycje kosztorysowe wskazują zarówno na oznakowanie cienkowarstwowe jak i termoplastyczne. Jeżeli miałyby to być oznakowanie grubowarstwowe to proszę o informację czy gładki czy strukturalne?

**Wyjaśnienie:**

**Należy przyjąć oznakowanie grubowarstwowe gładkie.**

7. W udostępnionym projekcie zakres odwodnienia obejmuje jedynie: pkt 2.3 „odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów i przyległy teren – wymaga odnowy poprzez odmulenie i remont istniejących przepustów pod drogą” oraz pkt. 2.7 „zaprojektowano wykonanie renowacji istniejących rowów dopływowych i odpływowych do przepustów”, natomiast w przedmiarze występuje kanał z rur PVC oraz studzienki, proszę o udostępnienie projektu i specyfikacji technicznych dla kanałów rurowych i studzienek.

**Wyjaśnienie:**

**Z uwagi na kosztorysowy charakter przedmiotowego zamówienia wycenę należy sporządzić w oparciu o przedłożony przedmiar robót, rysunki techniczne umieszczono w odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.08.2015r. Zamieszczono Specyfikację techniczną dla kanalizacji deszczowej.**

8. Proszę o wskazanie lokalizacji na planie sytuacyjnym studzienek do zabudowy.

**Wyjaśnienie:**

**Z uwagi na kosztorysowy charakter przedmiotowego zamówienia wycenę należy sporządzić w oparciu o przedłożony przedmiar robót, rysunki techniczne studzienek umieszczono w odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.08.2015r.**

9. Proszę o wyjaśnienie skoro w pozycji 3.2.12 mamy „montaż kompletnych wpustów ściekowych...” to czemu jest pozycja 3.2.10 „...kompletne studnie fi 600 mm pod wpustami ulicznymi”?


**Wyjaśnienie:**

**Z uwagi na kosztorysowy charakter przedmiotowego zamówienia wycenę należy sporządzić w oparciu o przedłożony przedmiar robót – należy wycenić wszystkie pozycje wskazane w przedmiarze.**

10. W opisie projektu w punkcie III.1.1 stan projektowany występuje: wyrównanie z masy mineralno-bitumicznej wzmocnionej cementem, proszę o wyjaśnienie?

**Wyjaśnienie:**

**Należy przewidzieć wyrównanie z masy mineralno – bitumicznej.**

Z poważaniem  
Z up. WÓJTA  
Maryla Stasiak-Mentel  
SEKRETARZ GMINY  


1. adresat

2. a/a